nr katalogu		np.: HORMANN		INDYWIDUALNE (np.: "OK PLAST")				np.: HORMANN					
nazwa elementu		DRZWI ST. ZEWN.		DRZWI ZEWN. W PROFILACH PVC, PEŁNE (ALUMINIOWYCH)				BRAMA ROLOWANA (SEGMENTOWA)	DRZWI STAL. WEWN.	DRZWI PPOŻ			
oznaczenie na rys.		Dz–1		Dz–2		Dz–3	Dz–4	Br–1	Dw–1	EI 30			
SCHEMAT		Z SAMOZAMYKACZEM		Z SAMOZAMYKACZEM		Z SAMOZAMYKACZEM	Z SAMOZAMYKACZEM	OTWIERANA RĘCZNIE I AUTOMATYCZNIE					
wymiary w świetle ościeży	So	900		1000		1100	2000	1600	–	1000			
	Ho	2100		2100		2800	2300	4300	–	2100			
wymiary w świetle ościeznicy	S	800		1000		900	min. 2x900	1500	min. 900	900			
	H	2000		2000		min. 2000	min. 2000	4200	min. 2000	2000			
rodzaj skrzydła		lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe				lewe	prawe	
ILOŚĆ	PIWNICA	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
	PARTER	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	
RAZEM [szt.]		2		2		1	1	1	1	1			

nr katalogu		INDYWIDUALNE (np.: "OK PLAST")					
nazwa elementu		OKNA W PROFILACH PVC SZKLONE KOMOROWO, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI					
oznaczenie na rys.		O–1	O–2	O–3	O–4	O–5	O-6
SCHEMAT							
wymiar zestawczy		9 x 6	11 x 7	11 x 15	10 x 22	10 x 23	L / P
zewnętrzny wymiar ościeżnicy	Sz	880	1080	1080	980	980	1080
	Hz	505	655	1405	2105	2205	880
pow. SzxHz [m²]		0,44	0,71	1,52	2,06	2,16	0,95
ILOŚĆ	PIWNICA	10	–	–	–	–	- / -
	PARTER	–	7	12	2	2	1 / 6
	I PIĘTRO	–	4	21+8	–	–	- / -
RAZEM [szt.]		10	~~10~~ 11	~~33~~ 41	2	2	1 / 6

UWAGA:

1. WSZYSTKIE DRZWI ZEWNĘTRZNE (ORAZ PPOŻ.) WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ, MONTOWANY PO STRONIE WEWN. SKRZYDŁA
2. BRAMĘ ~~ROLOWANĄ~~ SEGMENTOWĄ MONTOWAĆ W ISTN. OTWORZE I WYPOSAŻYĆ W CIĘGNO, UMOŻLIWIAJĄCE JEJ RĘCZNE ZAMKNIĘCIE Z POZIOMU POSADZKI
3. ~~OKNA O–1, O–2 (Z WYJĄTKIEM OKNA W SALI KONFERENCYJNEJ) ORAZ O–3~~ WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE, MONTOWANE W GÓRNYM RAMIAKU SKRZYDŁA
4. ~~OKNA UCHYLNE OTWIERAĆ ZA POMOCĄ CIĘGIEN, DOSTĘPNYCH Z POZIOMU POSADZKI.~~
5. OKNA Umax=1,1 W/m2xK
6. DRZWI ZEWNĘTRZNE Umax=1,5 W/m2xK

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ORAZ STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

Jednostka projektująca:
BUDOWNICTWO OGÓLNE
mgr inż. Agata Rybczyńska
49-100 Niemodlin, ul. Chopina 9

Zamawiający:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
ul. Reja 1
49-100 Niemodlin

Temat: Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, na działkach nr 626/2 i 625/4.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej — Skala 1 : 100

architektura i konstrukcja:
projektant:
mgr inż. bud., inż. arch. Agata Rybczyńska

Uprawnienia:
09/OPOKK/2006
98/95/OP

data 08.12.2016 r.

RYS. 19 Z.1

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JAN J. GAJDA
mgr inż. arch.
45–131 Opole ul. J. Gagana 4/317
tel. fax.: (0–77) 442–86–18

OBIEKT: MIEJSKI DOM KULTURY Niemodlin ul. M. Reja 1

NAZWA RYS.: ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

PROJEKTANT	mgr inż. arch. J. GAJDA	NR UPR. 19/73/Op	DATA OPRAC. 05'2009	RYS. NR 19
OPRACOWAŁ	inż. K. NOSZCZYK	NR UPR.	SKALA RYS. 1:100	
SPRAWDZIŁ		NR UPR.		