
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - etap I
- wymiana wewnętrznej stolarki aluminiowej

ADRES INWESTYCJI : Ośrodek Kultury, Niemodlin ul.Reja 1

INWESTOR : Gmina Niemodlin

ADRES INWESTORA : 49-100 Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Barbara Oleśków

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	DRZWI WEWNĘTRZNE				
1	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-10 analogia	Dw-16 (1.60+0.10)*2.10	m ²	3.57	
				RAZEM	3.57
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ścianki w ramach stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-10	Dw-17 3.04*3.30	m ²	10.03	
				RAZEM	10.03
3	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne szklone	m ²		
d.1	1040-02	Dw-16 1.60*2.10	m ²	3.36	
				RAZEM	3.36
4	KNR-W 2-02	Ścianki szklane w ramach aluminiowych z wbudowanymi drzwiami 2,00*2,20,	m ²		
d.1	1040-05	szklenie szybą mleczną Dw-17 3.03*3.26	m ²	9.88	
				RAZEM	9.88
5	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
d.1	0313-04	3.05*3.30-1.65*2.05	m ²	6.68	
				RAZEM	6.68
6	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.1	2012-01	3.05*1.00	m ²	3.05	
				RAZEM	3.05