

IFE.271.10.2014

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont chodników na drogach gminnych i powiatowej w Niemodlinie”

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ**

Zamawiający Gmina Niemodlin na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana.

Pytania:

Poniżej ulice wraz z elementami, które mogą być omyłkowo wyliczone.

1. *Ulica Brzozowa:*

- a) *brak odwozu gruzu z rozbiórki,*
- b) *brak kosztów składowania ziemi i gruzu,*
- c) *brak jest 7 cm głębokości koryta (koryto 20 cm + płytki chodnikowe 7 cm = 27 cm podsypka 10 cm + podbudowa tłuczniowa 15 cm+ kostka betonowa z podsypką 9 cm = 34 cm)*
- d) *zbyt mała ilość robót ziemnych.*

Odpowiedzi:

Ad.1a) Określono w poz. 8 Przedmiaru.

Ad.1b) Składowanie ziemi nie jest wymagane. Ziemię i gruz należy, zgodnie z Przedmiarem robót, wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 1 km.

Ad.1c) W związku z tym, iż nowy chodnik będzie podwyższony, nie jest wymagane większe korytowanie.

Ad.1d) Obmiar robót ziemnych jest prawidłowy.

2. *Ulica Lipowa:*

- a) *brak odwozu gruzu i kosztów składowania ziemi oraz gruzu,*
- b) *za płytkie koryto – 20 cm; konstrukcja to: piasek 10 cm, tłuczeń 23 cm, kostka 11 cm. Brak jest 24 cm głębokości koryta,*
- c) *zbyt mała ilość robót ziemnych.*

Odpowiedzi:

Ad.2a) Określono w poz. 9 Przedmiaru.

Ad.2b) W związku z tym, iż nowy chodnik będzie podwyższony, nie jest wymagane większe korytowanie.

Ad.2c) Obmiar robót ziemnych jest prawidłowy.

3. *Ulica Zamkowa:*

- a) *o 112,75 m² nie zgadza się powierzchnia robót rozbiórkowych z powierzchnią nowych nawierzchni,*
- b) *za płytkie koryto,*
- c) *brak odwozu gruzu oraz kosztów składowania gruzu i ziemi,*
- d) *brak jest cięcia nawierzchni bitumicznej,*
- e) *zbyt mała ława pod krawężnik (winno być 0,0625 m³ ławy/1 mb krawężnika),*
- f) *brak jest podbudowy, warstwy odsączającej oraz koryta pod wjazd do bramy,*
- g) *zbyt mała ilość robót ziemnych.*

Odpowiedzi:

Ad.3a) Istniejący chodnik na odcinku od drogi krajowej do budynku szpitala jest szeroki na 1m.

Ad.3b) W związku z tym, iż nowy chodnik będzie podwyższony, nie jest wymagane większe korytowanie.

Ad.3c) Określono w poz. 14 Przedmiaru.

Ad.3d) Cięcie nawierzchni bitumicznej nie jest wymagane.

Ad.3e) Ława jest wystarczająca: podstawa 10x20cm, opór - wysokość 15cm.

Ad.3f) Policzone razem z chodnikiem.

Ad.3g) Obmiar robót ziemnych jest prawidłowy. Należy policzyć wg Przedmiaru robót.

4. Ulica Mickiewicza:

- a) brak jest cięcia nawierzchni bitumicznej,
- b) za płytkie koryta,
- c) za mała ława betonowa,
- d) za mała ilość robót ziemnych,
- e) brak kosztów składowania,
- f) brak uzupełnienia styku krawężnika z nawierzchnią bitumiczną.

Odpowiedzi:

Ad.4a) Cięcie nawierzchni bitumicznej nie jest wymagane.

Ad.4b) W związku z tym, iż nowy chodnik będzie podwyższony, nie jest wymagane większe korytowanie.

Ad.4c) Ława jest wystarczająca: podstawa 10x20cm, opór - wysokość 15cm.

Ad.4d) Obmiar robót ziemnych jest prawidłowy. Należy policzyć wg Przedmiaru robót.


Ad.4e) Składowanie ziemi nie jest wymagane. Ziemię i gruz należy, zgodnie z Przedmiarem robót, wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 1 km.

Ad.4f) Należy skalkulować z montażem krawężników.

5. Ulice Lwowska i Korfańskiego – uwagi j.w.

Odpowiedzi: jak wyżej.

Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się
na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 23.05.2014 r.

BURMISTRZ

Mirosław Stankiewicz